

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยต้นขี้เหล็ก หอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโนนราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ซอยต้นขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ หอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส / องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,864,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน 1,711,428.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน пр.4
- 6.2 รายงาน пр.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน пр.4 (พ)
- 6.4 รายงาน пр.5 (ก)
- 6.5 รายงาน пр.5 (ข)
- 6.6 รายงาน пр.6
- 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 ปิยะลักษณ์ อังคะวัฒนา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
- 7.3 เขียวเรศ ยกเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
- 7.4 อังธิกา สุทธิชัย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

สุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์

06 พฤษภาคม 2569 14:04:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอยื่นซีเทค หอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงกลมขนาดความจุ้มน้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ทอถังสูง ๒๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หมู่ที่ ๓ บ้านในราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขอยื่นซีเทค หูที่ ๓ ทอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงกลมขนาดความจุ้มน้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส / องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
 คำนำชมราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					692,025.38	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					548,674.37	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					37,189.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,277,889.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,277,889.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม หมวดงานฐานรากทอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแ ชมเป็ญ - งานดินถมปรับระดับ สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร จากระดับดินเดิม - ทอระบายน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร - บ่อพัก คสล. ขนาด 0.65 ม. x 0.65 ม. - งานขุดดิน - กลบดิน - เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม - ทราหยายาบ ทราหยายาบ - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 - คอนกรีต ST 240 ksc	169.500 15.000 1.000 20.210 25.000 1.230 .610 17.980	ลบ.ม. ทอน ชุด ลบ.ม. ตัน ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	227.49 586.20 586.20 0.00 1,320.00 574.77 2,043.01 2,280.37	38,559.55 8,793.00 586.20 0.00 33,000.00 706.96 1,246.23 41,001.05	0.00 582.27 582.27 121.00 1,047.00 121.00 427.00 329.00	0.00 8,734.05 582.27 2,445.41 26,175.00 148.83 260.47 5,915.42	38,559.55 17,527.05 1,168.47 2,445.41 59,175.00 855.79 1,506.70 46,916.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม่แบบ	19.300	ตร.ม.	600.00	11,580.00	192.00	3,705.60	15,285.60	
	- ตะปู	4.820	กก.	46.73	225.23	0.00	0.00	225.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.285	ตัน	22,231.77	6,336.05	3,900.00	1,111.50	7,447.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	.245	ตัน	20,567.28	5,038.98	3,500.00	857.50	5,896.48	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	14.280	กก.	37.46	534.92	0.00	0.00	534.92	
	หมวดงานฐานรับถังกรองสัณนิเทศ								
	- ทรายหยาบ ทรายหยาบ	.800	ลบ.ม.	574.77	459.81	121.00	96.80	556.61	
	- ไม่แบบ	1.640	ลบ.ฟ.	600.00	984.00	192.00	314.88	1,298.88	
	- ตะปู	1.000	กก.	46.73	46.73	0.00	0.00	46.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.029	ตัน	22,068.99	640.00	4,900.00	142.10	782.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	.600	กก.	37.46	22.47	0.00	0.00	22.47	
	- คอนกรีต ST 240 ksc	.680	ลบ.ม.	2,280.37	1,550.65	329.00	223.72	1,774.37	
	หมวดงานทองแดงถึงกรอง								
	- ถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความสูงน้อยกว่า 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมค่าติดตั้ง	1.000	ถึง	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
	- ถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.(30แกลลอน/นาที) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	516,709.60	641,311.83	16,343.54	50,713.55	692,025.38	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	หมวดงานเชื่อมต่อระหว่างถังกรองกับถังแชมเปญ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	2,888.79	5,777.58	0.00	0.00	5,777.58	
	- ข้องอ 90 องศา ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก.3 นิ้ว	4.000	ตัว	261.80	1,047.20	0.00	0.00	1,047.20	
	- หน้าแปลน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	2.000	ตัว	132.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- นิปเปิ้ล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	1.000	ตัว	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	2.000	ตัว	133.00	266.00	0.00	0.00	266.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมต่อระหว่างถังรอกกับถังแชมเปญ	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	หมวดงานท่อเชื่อมระหว่างบ่อบาดากับถังแชมเปญ								
	ปญ								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	1.000	ท่อน	740.19	740.19	0.00	0.00	740.19	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5								
	ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3"								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ทรายข้าง	1.000	ท่อน	295.33	295.33	0.00	0.00	295.33	
	- ช่อง 90 องศาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3.000	อัน	38.09	114.27	0.00	0.00	114.27	
	- ช่อง 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	4.000	อัน	68.00	272.00	0.00	0.00	272.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	4.000	อัน	34.00	136.00	0.00	0.00	136.00	
	- สวมทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	1.000	อัน	78.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
	- สวมทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.000	อัน	69.00	69.00	0.00	0.00	69.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	4.000	อัน	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- หนาแปลน พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2.000	อัน	148.00	296.00	0.00	0.00	296.00	
	- วาล์ว พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2.000	อัน	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- วาล์วกันน้ำย้อนกลับ ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	354.00	708.00	0.00	0.00	708.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายเคเบิลใยแก้ว ขนาด 3 ทน	2.250	กก.	240.44	540.99	0.00	0.00	540.99	
	-	1.000	จุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	ค่าแรงงานติดตั้งระบบท่อเชื่อมต่อระหว่างบ่อบาดาลกับ บึงชมพูเป็ญ								
	หมวดงานเดินท่อเมนต้นน้ำประปา								
	- ท่อประปา HDPE 100 PN 10 เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม.	1,051.000	เมตร	166.10	174,571.10	45.90	48,240.90	222,812.00	
	- ท่อ HDPE 100 PN 10 เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.	2,070.000	เมตร	76.95	159,286.50	20.40	42,228.00	201,514.50	
	- สามทาง HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม.	1.000	อัน	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	- สามทาง HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.	3.000	อัน	140.00	420.00	42.00	126.00	546.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ สันผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	4,400.00	13,200.00	1,320.00	3,960.00	17,160.00	
	- รั้วแยก HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. X 1/2 นิ้ว	50.000	ชุด	164.00	8,200.00	48.00	2,400.00	10,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	50.000	อัน	17.00	850.00	0.00	0.00	850.00		
	- ทนจากงานตบอัด ขนาด 3 นิ้ว	3.000	อัน	450.00	1,350.00	135.00	405.00	1,755.00		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	4.000	ท่อน	4,748.60	18,994.40	2,052.00	8,208.00	27,202.40		
	- มาตรวัดน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	1.000	ชุด	11,890.00	11,890.00	3,500.00	3,500.00	15,390.00		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดลายธรรมตา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	12.000	ท่อน	61.68	740.16	124.00	1,488.00	2,228.16		
	ตราช่าง									
	- ค่าแรงงานชุดดิน+กมกลับ ด้วยรถชุด	262.750	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	31,792.75	31,792.75		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	31,538.97	404,265.72	9,468.30	144,408.65	548,674.37		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร									
	- ควบคุมการทำงาน	1.000	ชุด	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00		
	- ท้าวเท้าขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	1.000	หัว	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	1.000	ท่อน	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	10.000	เส้น	57.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- ข้องอ pvc 90 องศา สีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	5.000	ตัว	28.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่ออ่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	1.000	เมตร	21.50	21.50	0.00	0.00	21.50	
	- ท่ออ่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	2.000	เมตร	12.20	24.40	0.00	0.00	24.40	
	- กัมพูยึดท่อ ขนาด 1 นิ้ว	4.000	ตัว	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- กัมพูยึดท่อ ขนาด 1/2 นิ้ว	10.000	ตัว	4.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- สายไฟฟ้าลitzá ขนาด 16 sq.mm	40.000	เมตร	107.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	
	- ลวดอลูมิเนียม	2.000	เมตร	18.70	37.40	0.00	0.00	37.40	
	- สวิตช์โบริพาย	1.000	ชุด	551.40	551.40	0.00	0.00	551.40	
	- กั้นฟ้าแรงต่ำ	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานติดตั้ง	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานขยายเขตไฟฟ้า	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	31,559.80	37,189.70	0.00	0.00	37,189.70	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,277,889.45	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทวราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอดันซีเหล็ก หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงกลมแฉมเปลญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หอดังสูง ๒๐ เมตร หนาที่ ๓
 บ้านในราม ดยวิธีประภทวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขอดันซีเหล็ก หนาที่ ๓ หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงกลมแฉมเปลญ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลายวาส อำเภอ ภาณจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวยาส / องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวยาส
 คำณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาซูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำมอเตอร์ ขนาด 2 Hp	28,000.00	0.00	28,000.00	
2	คามีเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A	749.00	0.00	749.00	
รวมค่าก่อสร้าง				28,749.00	

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอยื่นชี้เหล็ก ท่อถังเหล็กสำเร็จรูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ท่อถังสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านในราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขอยื่นชี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ ท่อถังเหล็กสำเร็จรูปทรงกลมแป้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวาส / องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวาส

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(สรินทร์ ศรีกาญจน์รัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปิยะลักษณ์ อังคะวิธนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เยวเรศ ยกเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อังธิกา สุทธิบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จีรัตน์ กาญจนนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอยื่นซีเหล็ก ทองแดงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแฉมแปแญ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ทองแดงสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านในราม ดอยวิธีประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding) / ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขอยื่นซีเหล็ก หมู่ที่ ๓ ทองแดงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแฉมแปแญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส / องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	คำนวณทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดิน(Boring Test)	1.000	งาน	13,500.00	เพื่อทดสอบการหาค่าการรับน้ำหนักดิน ที่จะก่อสร้างฐานรับทองแดง จะต้องใช้แอสซีม หรือไม่
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			13,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	คำนวณทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดิน(Boring Test)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างกองสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอยื่นข้อเสนอสืบเสาะหาข้อมูลเบื้องต้นว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านในราม ด้วยวิธีประกวตรวจราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขอยื่นข้อเสนอสืบเสาะหาข้อมูลเบื้องต้นว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลายวาส	อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส / องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทดสอบการหากรับน้ำหนักได้ของดิน ที่จะก่อสร้างฐานรับหอถัง จะต้องใช้เสาเข็ม หรือไม่

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เพื่อทดสอบการหากรับน้ำหนักได้ของดิน ที่จะก่อสร้างฐานรับหอถัง จะต้องใช้เสาเข็ม หรือไม่	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอยตงเซ็เหล็ก หอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ๒๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลายรังสี หมู่ที่ ๓ บ้านโนนราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขอยตงเซ็เหล็ก หมู่ที่ ๓ หอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส / องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					28,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำมอเตอร์ ขนาด 2 Hp		รวม					749.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								28,749.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,749.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์
06 พฤษภาคม 2569 14:04:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำมอเตอร์ ขนาด 2 Hp 1.1 เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ+มอเตอร์ขนาด2Hp รวมค่าเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำมอเตอร์ ขนาด 2 Hp	1.000 - -	1 - -	28,000.00 28,000.00	28,000.00 28,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28,000.00 28,000.00	
2	ค้ำมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A 2.1 มิเตอร์ไฟฟ้า รวมค่าค้ำมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A	1.000 - -	1 - -	749.00 749.00	749.00 749.00	0.00 0.00	0.00 0.00	749.00 749.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอยื่นซีเพิลิก ทอถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ทอถึงสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านในราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขอยื่นซีเพิลิก หมู่ที่ ๓ ทอถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลายวาส อำเภอ กายจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี


แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(สรีนทร์ ศรีกาญจนรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปิยะลักษณ์ อังคะวัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เยาวเรศ ยกเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อังธิกา สุทธิบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอยื่นขึ้นเหล็ก หอถังเหล็กสำหรับประปาหมู่บ้าน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านในราม ต.วิธีประจักษ์ตราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขอยื่นขึ้นเหล็ก หมู่ที่ ๓ หอถังเหล็กสำหรับประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลายวาส อำเภอ กายจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวาส องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวาส

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(จีรัตน์ กาญจนนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง